

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNiques PARTICULARS REGULADORES DE LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT DEL PAVIMENT ESPORTIU DE GESPA ARTIFICIAL DELS CAMPS DE FUTBOL MUNICIPALS DEL SERVEI D'ESPORTS DE L'AJUNTAMENT DE GIRONA MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT ABREUJAT

Clàusula 1. Objecte del contracte.....	1
Clàusula 2. Equipaments esportius inclosos al contracte.....	1
Clàusula 3. Descripció dels treballs del servei de manteniment.....	2
Clàusula 4. Obligacions específiques del servei.....	3
Clàusula 5. Durada del contracte.....	4
Clàusula 6. Termini garantia del servei.....	4
Clàusula 7. Control i seguiment de l'execució del contracte.....	4
Clàusula 8. Valor estimat del contracte.....	4
Clàusula 9. Valoració de les ofertes.....	4
Clàusula 10. Responsable del contracte.....	4

Clàusula 1. Objecte del contracte.

El present contracte té per objecte la prestació del servei de manteniment del paviment esportiu de gespa artificial dels camps de futbol municipals de l'Ajuntament de Girona.

El número de CPV és el següent:

77320000-9 – Servei de manteniment de camps esportius

Clàusula 2. Equipaments esportius inclosos al contracte.

a) L'adjudicatari realitzarà les tasques de manteniment del paviment esportiu de gespa artificial dels següents camps de futbol: camp municipal de futbol de Torres de Palau, camp municipal de futbol de Germans Sàbat, camp municipal de futbol de Can Gibert, camp municipal de futbol de Vila-roja, camp municipal de futbol de Fontajau i camp municipal de futbol de Pont Major.

b) Els espais esportius objecte d'aquest contracte son:

Camp municipal de futbol de Torres de Palau

Camp principal (102,50x61m)

Gespa instal·lada al setembre de 2006

Camp auxiliar (62,50x32,50m)

Gespa instal·lada al setembre de 2006

Camp municipal de futbol de Germans Sàbat

Camp principal (93,50x50,50m)

Gespa instal·lada al setembre de 2006

Pista esportiva (36x18m)

Gespa instal·lada al setembre de 2006

Zona d'entrenaments de porters (20x16m)

Gespa instal·lada al setembre de 2006

Camp municipal de futbol Can Gibert

Camp principal (99,70x55,60m)

Gespa instal·lada a l'agost de 2019

Camp auxiliar (53x32m)

Gespa instal·lada al setembre de 2006

Camp municipal de futbol de Vila-roja

Camp principal (94x51m)

Gespa instal·lada al juny de 2011

Camp municipal de futbol de Fontajau

Camp principal (100x67,50m)

Gespa instal·lada al juny de 2011

Camp municipal de futbol de Pont Major

Camp principal (97x60m)

Gespa instal·lada al juny de 2011

Es pot consultar la descripció de cada equipament i la seva ubicació a:

<https://web.girona.cat/web/quest/esports/instal·lacions/equipaments/camps-futbol>

Clàusula 3. Descripció dels treballs del servei de manteniment.

Els treballs i les actuacions de manteniment que es realitzaran en el paviment esportiu de gespa artificial dels camps de futbol municipals son:

OPERACIONS MENSUALS

- Raspallat i neteja intensiva del paviment esportiu de gespa artificial de la totalitat dels camps. Una vegada al mes (preferiblement durant la primera setmana) cal raspallar la gespa de manera intensiva i amb l'accessori adequat (raspall rotatori), amb la finalitat de mantenir les fibres el més verticals possible. Cal aprofitar aquesta operació per retirar la brutícia, tant elements orgànics com inorgànics, que pugui haver-hi sobre la gespa artificial dels diferents camps.
- Neteja del perímetre del camp mitjançant bufadora i recollida dels residus generats.
- Farciment de cautxú en el punts de penal, en cas de ser necessari.
- Revisió del correcte estat de les fixacions de l'equipament esportiu (porteries i banquetes).

OPERACIONS TRIMESTRALS

- Descompactació i uniformització del reblert del paviment esportiu de gespa artificial amb una màquina descompactadora especialitzada per a descompactació dels reblerts dels camps. Cal tenir en compte que una pèrdua de la capacitat d'absorció de l'energia i/o de l'esmorçament del paviment de gespa artificial afecta tant als jugadors com a la pròpia gespa. L'ús intens al que estan sotmesos els terrenys de gespa artificial afecten al paviment provocant una pèrdua d'elasticitat considerable del farciment de sorra i cautxú amb el consegüent enduriment del terreny de joc. Fent les oportunes descompactacions evitarem aquestes compactacions i contribuïrem a la reducció dels riscos de lesions per part dels esportistes.
- Redistribució homogènia del reblert de cautxú. En aquells punts on sigui necessari reposar el farcit de cautxú es procedirà a la seva aportació mitjançant cautxú SBR negre de granulometria 0,6-2,5 mm. Aquest s'aportarà manualment o mitjançant recebadora centrífuga en cas de requerir-se aportacions més importants. El present contracte de manteniment inclou l'aportació de fins a 3.000 Kg de cautxú SBR negre (com a màxim), per reposar el farcit.
- Verificació / reparació de les juntes d'unió de les línies de marcatge i del conjunt de la gespa artificial. Trimestralment es durà a terme un repàs general de totes les juntes d'unió, línies de marcatge i punts de penal. En cas d'observar deficiències, es procedirà a l'encolat d'aquelles que es cregui necessari, mitjançant un adhesiu de poliuretà bicomponent.
- Aplicació d'herbicida al camp de futbol i al seu perímetre. Es realitzarà un tractament herbicida al terreny de joc per evitar que les llavors que s'hi han dipositat germinin i alterin la distribució de les fibres sintètiques i disminueixin la vida útil del paviment sintètic. S'emprarà un herbicida d'absorció foliar, a més d'un d'antigerminatiu.

OPERACIONS SEMESTRALS

- Neteja de les canaleres perimetrals dels camps de futbol.
- Buidat i neteja del dipòsit de reg, comprovació dels elements mecànics de l'equip de bombament i neteja dels impulsors. Cal tenir present que només 3 camps de futbol disposen de dipòsit de reg (Pont Major, Fontajau i Vila-roja), la resta disposen d'un sistema de reg alimentat directament des de la xarxa.

OPERACIONS ANUALS

- Realització d'un informe anual de l'estat del terreny de joc i dels seus components, per a cada equipament esportiu, per tal de conèixer el seu estat i preveure futures intervencions.

SEGUIMENT DOCUMENTAL DEL CONTRACTE

- El contractista comunicarà al Servei d'Esports el planning mensual amb les dates de les actuacions previstes, amb l'objectiu de poder avisar amb suficient antelació a les diferents entitats que gestionen els camps de futbol municipals.
- El dia que es realitzin actuacions, el contractista informará telefònicament al Pavelló Municipal Girona - Fontajau (tel. 972226136) de l'inici de treballs i en quines instal·lacions es pretén actuar.
- El contractista emetrà, a la finalització d'aquestes, el corresponent FULL DE TREBALL on s'informarà del que s'ha realitzat i de les incidències detectades tant en el paviment esportiu de gespa artificial, com al material auxiliar instal·lat als diferents camps. Cada actuació que es faci quedarà reflectida en el corresponent FULL DE TREBALL on es descriurà de forma detallada en què ha consistit i amb quins mitjans humans i materials s'ha realitzat l'esmentada actuació de manteniment.

Clàusula 4. Obligacions específiques del servei

- Seguiment i gestió del servei per part d'un responsable tècnic de l'empresa. Totes les visites i actuacions es documentaran mitjançant fitxes de seguiment i informes.
- En cas de no poder realitzar-se les actuacions programades en els camps de futbol, per causes meteorològiques, l'empresa adjudicatària comunicarà en el mateix dia de l'actuació programada la nova data en que es realitzarà l'actuació.
- Les actuacions programades en el paviment esportiu de gespa artificial dels camps de futbol es realitzaran dins de l'horari de 08:00 a 16:00 hores, de dilluns a divendres.
- Disposar de suficient maquinària i personal, amb la formació adequada per realitzar les actuacions encomanades.
- Assumir totes les seves obligacions i drets com empresa en relació a les lleis laborals vigents sobre prevenció de riscos laborals que li corresponen i acreditarà que el seu personal ha rebut formació específica sobre els riscos i normes de seguretat referents al seu lloc de treball i tasques a desenvolupar.
- Serà al seu càrrec l'adquisició, distribució i conservació dels vestuari per a la prestació del servei, incloent els equipaments de protecció individual (EPIS) pel desenvolupament de les tasques de manteniment.
- Ser responsable, civilment i administrativament, davant de l'Ajuntament per les faltes dels seus empleats.
- El contractista estarà obligat al rescabament dels danys que es causin a tercers, per

negligència, per intenció o prestació defectuosa del servei, tant si son danys a béns, com a persones, sense perjudici de les sancions contractuals que puguin ser imposades.

Clàusula 5. Durada del contracte.

El contracte tindrà una vigència de 2 anys a comptar a partir de la data següent a la formalització del contracte.

Clàusula 6. Termini garantia del servei.

El termini de garantia del servei prestat serà d'un any. Si durant el termini de garantia s'acredités l'existència de vicis o defectes en els serveis prestats s'aplicarà la legislació vigent.

Clàusula 7. Control i seguiment de l'execució del contracte.

El responsable tècnic de l'empresa adjudicatària del contracte de manteniment del paviment esportiu de gespa artificial dels camps de futbol municipals de l'Ajuntament de Girona, formarà part de la comissió de seguiment del contracte que estarà formada pel tècnic d'instal·lacions esportives, l'encarregat d'instal·lacions i el representant de l'empresa adjudicatària. Es celebraran com a mínim dues reunions a l'any, una al primer semestre i l'altre al segon.

Clàusula 8. Valor estimat del contracte.

El pressupost mensual de les operacions descrites en el present contracte és de 1.450,00€ + IVA.

El valor estimar del contracte per a la realització d'aquest servei és de 34.800,00€ (IVA exclòs). No s'acceptarà cap oferta que superi aquest import.

Clàusula 9. Valoració de les ofertes.

El contracte s'adjudicarà a l'empresa que presenti l'oferta més econòmica.

Clàusula 10. Responsable del contracte.

Es designa com a responsable de l'execució del contracte al Sr. Xavier Agustí Marull, responsable tècnic d'instal·lacions esportives, a qui correspon supervisar l'execució del mateix i adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries amb la finalitat d'assegurar la correcta realització de la prestació.

Girona, 2 de juliol de 2020