


DOCUMENT Altres: PLEC PRESCRIPCIONS TÈCNQUES	IDENTIFICADORS DOC_ID: 8954569
ALTRES DADES Codi de verificació CSV: Q3B7N-XA82C-8U0ML Data d'emissió: 29 de julio de 2020 a les 10:51:15 Pàgina 1 de 3	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Cap de servei d'Esports de AJUNTAMENT DE GIRONA.Signat 03/07/2020 12:11
	ESTAT APROVAT



CÓPIA DEL DOCUMENT ORIGINAL (Ref.: E251786 Q3B7N-XA82C-8U0ML 42395C7E6A7D73D6A988BDC70CDBB25477908EEE) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la firma digital dels documents signats a l'adreça web http://www.girona.cat/verificacio_signatura.

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNQUES

1. OBJECTE DEL CONTRACTE

El present contracte mixt té com a objecte el subministrament i la primera instal·lació d'un paviment esportiu desmuntable, per la pista principal del pavelló municipal Girona – Fontajau, que permeti quan estigui muntat la pràctica del bàsquet, patinatge artístic i bàsquet en cadires de rodes.

Entre les especificacions i característiques mínimes que haurà de complir el paviment són les descrites en els punts 2,3 i 4 d'aquest plec.

Aquest paviment substituirà al paviment que disposava la pista principal d'aquesta instal·lació i que va quedar malmès pel temporal "Glòria".

2. CARACTERÍSTIQUES TÈCNQUES

Entre les especificacions i característiques mínimes que haurà de complir el paviment, i que permetran de forma prioritària la pràctica del basquet i patinatge artístic d'alt nivell, són les següents:

Característiques del sistema:

- 2.1 Paviment esportiu àrea - elàstic, format per plaques modulars
- 2.2 Sistema de plaques modulars de fusta sense nusos massissa de 22 mm de gruix (faig o hevea).
- 2.3 Les plaques, podran estar compostes per diferents capes, però caldrà que tots els elements que el conformen, estiguin integrades de forma conjunta i inseparable. (no s'admetran propostes que la base elàstica no estigui inclosa en el sistema proposat)
- 2.4 Membrana plàstica anti-humitat d'un espessor mínim de 0,15 mm. Aquesta membrana estarà solapada en les seves unions amb un mínim de 20 cm.
- 2.5 Tots els panells perimetrals hauran d'anar rematats i disposaran d'una rampa que permeti salvar el desnivell entre el paviment de la solera i la pista muntada. L'àrea on estiguin situades les cistelles caldrà que estigui reforçada per suportar el pes de les mateixes i disposarà dels corresponents ancoratges, per la subjecció de les cistelles.


3.- PAVIMENT A SUBMINISTRAR - DIMENSIONS

- 3.1 M2 totals a subministrar: 850 m2
- 3.2 Dimensions de la pista muntada (inclosa la rampa del perímetre)
Mínima 38,35 x 20,85 m2 / màxima 39x21 m2.
(les peces que no s'utilitzin per al muntatge de la pista, quedaran com a recanvi)

4.- REQUERIMENTS

- 4.1 El paviment disposarà d'una classificació A4, segons la norma EN 14904, també s'admetran paviments amb una classificació d'A3, sempre que, les seves característiques compleixin la nova normativa FIBA nivell 1, i els paràmetres mínims exigits, que entraran en vigència a partir de l'1 d'octubre de 2020
- 4.2 Certificació FIBA, nivell 1 i certificat que acrediti que el paviment és apte per la pràctica del patinatge artístic (competició).

DOCUMENT Altres: PLEC PRESCRIPCIONS TÈCNiques	IDENTIFICADORS DOC_ID: 8954569
ALTRES DADES Codi de verificació CSV: Q3B7N-XA82C-8U0ML Data d'emissió: 29 de julio de 2020 a les 10:51:15 Pàgina 2 de 3	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Cap de servei d'Esports de AJUNTAMENT DE GIRONA.Signat 03/07/2020 12:11
ESTAT APROVAT	



CÓPIA DEL DOCUMENT ORIGINAL (Ref.: E251786_Q3B7N-XA82C-8U0ML_42395C7E6A7D73D6A98BDC70CDBB25477908EEE) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la firma digital dels documents signats a l'adreça web http://www.girona.cat/verificacio_signatura.

4.3 Requeriments funcionals:

- Absorció d'impactes (>50 - <75%), segons EN 14.808
- Deformació vertical (>1,5 mm - <5,0 mm), segons EN 14.809
- Rebot de la pilota > 93%, segons EN 12235
- Resistència lliscament – Mitjana >80 – < 110, segons EN 13.036
- Resistència al desgast <80 mg, segons EN 5470
- Brillantor especular <45%
- Càrrega rodament d'indentació <0,5 mm, segons EN 1569.
- Càrrega de rodament > a 1.500 Nw, segons EN 14904

4.4 El muntatge del paviment caldrà poder-se realitzar amb un termini màxim de dedicació de 6 persones i de 8 hores cadascuna i es valorarà que el sistema del muntatge de la pista, sigui des de l'eix central de la pista

4.5 Els materials utilitzats del paviment disposaran del certificat PEFC o Cadena de Custòdia,

5.- MARCATGES DE LA PISTA I SERIAGRAFIA QUE DISPOSARÀ LA PISTA.

5.1 El marcatge de pista inclourà únicament una pista central de bàsquet amb les dimensions i marcatges que estableix la normativa ACB/FIBA. (color blanc o negre), amb pintura tipus BONA SPORTIVE o similar que disposi de certificat FIBA.

5.2 Marcatge del perímetre de la pista de 2 metres d'amplada de color blau PANTONE 314,. Pintura tipus BONA SPORTIVE o similar, amb certificat FIBA.

5.3 Marcatge de les zones restringides (ampolles) de les dues cistelles (amb una superfície de 55,20 m2) de color blau PANTONE 314. Pintura tipus BONA SPORTIVE o similar, amb certificat FIBA.

L'Ajuntament és reserva el dret de modificar el ral de la pintura del perímetre i de les zones restringides en el moment de la signatura del contracte.

5.4 Tenyit de la part interior de les àrees de 6,75 m.

5.5 Marcatges sobre la franja de 2,00 metres d'amplada, pintada de color blau de:

- Un logotip gran d'“Ajuntament de Girona”, amb unes dimensions totals de 9,10x1,20 m, i dos logotips petits d'“Ajuntament de Girona”, amb unes dimensions totals de 3,25x 0,90 m. Les lletres seran de color blanc en els laterals del perímetre de la pista, seguint les instruccions del manual d'aplicació. (http://www2.girona.cat/ca/comunicacio_logotips)


- Nom de la instal·lació amb el text “Pavelló Girona – Fontajau, i unes dimensions totals de 16,00x1,20 m i les lletres en color blanc, en el lateral oest del perímetre de la pista.

5.6 El paviment disposarà d'un mínim de 6 capes de vernís (tipus BONA SPORTIVE o similar, amb certificat FIBA, i que compleixi amb la norma DIN 18.032: 2 i UNE 14904 de resistència al lliscament).)

5.7 El nivell de brillo es consensuarà amb la propietat.

En cas que els marcatges sol·licitats i les corresponents capes de vernís no s'hagin realitzat en origen (fabrica), i requereixin realitzar-se “in situ” a la mateixa instal·lació, caldrà realitzar l'aplicació després dels marcatges d'una capa de finalització de vernís a l'aigua, 100% poliuretà, de 2 components per al tractament de parquet i altres sòls esportius de fusta tant en entorns

DOCUMENT Altres: PLEC PRESCRIPCIONS TÈCNQUES	IDENTIFICADORS DOC_ID: 8954569
ALTRES DADES Codi de verificació CSV: Q3B7N-XA82C-8U0ML Data d'emissió: 29 de julio de 2020 a les 10:51:15 Pàgina 3 de 3	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Cap de servei d'Esports de AJUNTAMENT DE GIRONA.Signat 03/07/2020 12:11
ESTAT APROVAT	



CÒPIA DEL DOCUMENT ORIGINAL (Ref.: E251786.Q3B7N-XA82C-8U0ML.42395C7E6A7D73D6A985BDC70CDBB25477908EEE) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la firma digital dels documents signats a l'adreça web http://www.girona.cat/verificacio_signatura.

especialitzats com multi usos. (vernís tipus BONA SPORTIVE o similar, amb certificat FIBA, i que compleixi amb la norma DIN 18.032: 2 i UNE 14904 de resistència al lliscament). - (Inclourà en cas necessari el muntatge/desmuntatge de la pista una vegada assecat el vernís per obtenir la duresa necessària, i el posterior muntatge per deixar la pista practicable).

6.- ALTRES.

- 6.1 Subministrament de carros per emmagatzemar i facilitar el muntatge/desmuntatge del paviment
- 6.2 El primer muntatge fins que la pista estigui apte per jugar, anirà a càrrec de l'empresa subministradora del paviment, que també s'encarregarà del marcatge de la numeració dels panells.
- 6.3 Els panells de la zona de cistelles, aniran reforçats per suportar el pes del joc de les cistelles (model MONDOATHENS).

7.- TERMINI MÀXIM DE SUBMINISTRAMENT/INSTAL·LACIÓ : vuit setmanes a partir de la formalització del contracte.

Aquest termini màxim tant serà en el cas que els marcatges es facin en fàbrica, com si es realitza "in situ" a la mateixa instal·lació. En aquest darrer cas requerirà que el subministrament es realitzi abans, i que aquest estigui muntat i apte per esser utilitzat en el termini de 8 setmanes a partir de la formalització del contracte.

8. RECEPCIÓ DEL SUBMINISTRAMENT:

Abans de la instal·lació, el tècnic responsable del contracte i el representant de l'empresa adjudicatària comprovaran que el material del subministrament realitzat estigui correcte i que aquest sigui igual a la proposta de material presentada a la licitació. En cas que el material del subministrament no fos d'iguals característiques a la proposta presentada o presentes elements defectuosos disposarà d'un termini de 7 dies naturals per realitzar la corresponent reposició.

10. CONTROL DE QUALITAT

L'Ajuntament podria ordenar la realització d'un assaig dels materials, del material subministrats instal·lats o que s'utilitzin durant l'execució del contracte.

Aquests assaigs seran realitzats per un laboratori homologat i acceptat pel responsable de contracte, essent les despeses a compte del contractista, fins a un import màxim de l'1% (iva no inclòs), del preu d'adjudicació.

11. TERMINI DE GARANTIA

S'estableix una garantia mínima del paviment de dos anys.